

برآورد سوله گلوتن ۳ و دیوار باغی						
ردیف	شرح	واحد	فی (ریال)	توضیحات	کل	مبلغ کل (ریال)
۱	تخریب بتن مصالح کف و پیاده روی قدیم	متر مربع		حمل نخاله به بیرون برعهده پیمانکار	۲۰	
۲	رگلاژدستی	متر مربع			۲۲۰	-
۳	حفر دستی کانال ترنج و لوله فاضلاب	متر طول			۲۵	
۴	اجرای دیوار کانال ترنج و فاضلاب	متر طول		۲۰ سانتی با اجر فشاری تا ارتفاع ۵۰ سانت	۵۰	
۵	اجرای لوله فاضلاب و اتصال به مسیر موجود	مقطوع		۲ کف شور در کانیوهای انتهای سالن	۱	
۶	اجرای بتن کف مسلح (میلگرد ۱۰ فاصله ۱۵ ضخامت ۱۰)	متر مربع		تراز ماله کش	۲۲۰	-
۷	آجرچینی ۲۰ سانتی بدون نما	متر مربع		ارتفاع ۶/۵ متر با اجرای میلگرد بستر-داربست به عهده پیمانکار	۲۲۰	-
۸	آجرچینی دیوار ۳۵ سانتی دو طرف نما	متر مربع		استفاده از میلگرد ۸ در دیوار، انجام بندکشی دوطرف	۵۰۰	
۹	سنگ درپوش ۴۵ سانتی	متر طول		سنگ درپوش دو طرف آبچکان	۳۰۰	
۱۰	جمع آوری نرده ها و آماده سازی زیر دیوار	متر طول		روی دیوار نصفه قدیم قرار به اجرای دیوار جدید است	۳۰۰	
۱۱	آجرنما ۳ سانت به همراه بندکشی	متر مربع		ارتفاع ۶/۵ متر-داربست به عهده پیمانکار	۲۲۰	-
۱۲	سنگ ازاره	متر مربع			۴۰	-
	کارگر روزمزد	نفر-روز		جهت انجام امور توافقی	۱۰	
۱۳	تخریب نمای قدیمی	متر مربع		آماده سازی جهت اجرای کاشی	۱۰۰	-
۱۴	اجرای پیاده روی سیمانی	متر مربع			۵۰	
۱۵	اجرای رمپ سیمانی مسلح	متر مربع			۱۲	
۱۶	نصب وال پست	عدد			۱۰	-
۱۷	نصب درب و پنجره	عدد			۱۰	-
			جمع		-	
			۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده		-	
			جمع کل		-	

* مبلغ صد میلیون ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه باید به حساب زرین ذرت شاهرود واریز گردد.

* قیمت اعلامی با در نظر گرفتن بیمه و مالیات و سایر کسورات قانونی است. (پیش نویس قرارداد مطالعه و کلیه صفحات امضا شود)

* **پیمانکار از کارگاه بازدید و شرایط موجود را رویت و قیمت را اعلام کرده است.**

* لیست مصالح مورد نیاز دو هفته قبل به صورت دقیق باید توسط پیمانکار برآورد و به کارفرما اعلام گردد.

* اجرا با حداقل پرتی مصالح باید انجام شود.

* تامین مصالح، آب و برق (درابتدای دیوار جنب تصفیه خانه) بر عهده کارفرماست. (ابزار کار شامل داربست، تخته، ویرنه بتن و ... برعهده پیمانکار است)

مدت زمان اجرا ۶۰ روز کاری میباشد.

حمل مصالح و جابجایی در محوطه کارگاهی برعهده پیمانکار است.

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

مهر و امضا