

شرح خدمات لازم الاجرا تهیه و اجرای عملیات بازسازی سوله گلوکز

وگلو تن ۳

گلوکز شامل:

الف: عملیات اجرایی پوشش سقف:

۱. برچیدن و جمع آوری ورق های سقف قدیمی و پرلین های Z سوله گلوکز (پرلین ها در صورت خوردگی و غیرقابل استفاده) و انتقال آن به محل دپوی از پیش تعیین شده توسط کارفرما.
نکته: پرلین های Z در صورت قابل استفاده بودن جمع آوری نمی گردد و بعد از رنگ آمیزی مجدد جهت پوشش سقف جدید استفاده خواهد شد.

۲. تهیه و اجرای سقف ساندویچ پنل برند ماموت مشخصه PIR/B2 پنج سانتیمتری ورق زیرین آلومینیوم دیرسوز به ضخامت ۰.۷ میلیمتر از کویل پیشرنگ دارای ۲۰ میکرون رنگ رویه از جنس سوپر پلی استر (رنگ کرم) که دارای دوام و پایداری بالا نسبت به پلی استر معمولی و ۷ میکرون رنگ پرایمر در سمت دیگر جهت افزایش چسبندگی بهتر فوم به سطح ورق بکار گرفته شده است. و ورق بالایی گالوانیزه به ضخامت ۰.۵ میلیمتر از کویل پیشرنگ دارای ۲۵ میکرون رنگ رویه از جنس پلی استر (رنگ پرتهالی) و ۷ میکرون رنگ پرایمر در سمت دیگر ورق جهت افزایش چسبندگی بهتر فوم به سطح.

۳-تهیه و اجرای پروفیل پرلین های Z سقف ها (در صورت نیاز) به ارتفاع ۱۸ سانتیمتر و ضخامت ۳ میلیمتر در سوله های گلوکز جهت زیرسازی پوشش ورق ساندویچ پنل.

۴. شاسی کشی فلزی و ساخت و نصب سقف مینیاتوری روی سقف سوله گلوکز با پروفیل سنگین. براساس نقشه پیوست اسناد.

۵. تهیه و نصب ورق (گالوانیزه) رنگ شده جهت پر کردن داخل رفتهای زیر سوله گلوکز و تیرها و ستون ها.

۶- آب بندی کلیه درزهای سقف مطابق ضوابط.

۷- اجرای بازشوهای موجود در سقف سوله گلوکز در صورت نیاز.

۸- تهیه و تعویض پیچ های زنگ زده و خورده شده رفتها و شاه تیرهای سوله های گلوکز در صورت نیاز.

۹- جمع آوری کانال آبروی قدیمی و تهیه و اجرای کانال آبرو استاندارد در لبه سقف سوله گلوکز ورق گالوانیزه به عرض حداقل ۳۰ سانتیمتر جهت جمع آوری آب های سطحی.

۱۰- تهیه و تعویض بادبندهای میلگردی سقف سوله گلوکز در صورت نیاز و صلاحدید ناظر.

۱۱- تهیه و اجرای ورق فلزی پانچی جهت تعبیه در بازشوهای سوله مینیاتوری.

ب: عملیات اجرایی رنگ آمیزی:

۱- سنباده زنی ، بتونه کاری ، تهیه و اجرای ضدزنگ و رنگ زینک کرومات (ممتاز) کل سقف سوله گلوکز به همراه متعلقات فلزی در سقف اعم از رفته ها و پرلین ها و تیرها.

ج: عملیات اجرایی سینی کابل ها و تاسیسات برقی

۱- تعویض سینی های کابل های برق موجود و تهیه و اجرای سینی آلومینیومی به عرض ۶۰ سانتیمتر به همراه شاسی کشی فلزی و مهار کردن آن از سقف گلوکز. (جانمایی سیم های برق با پیمانکار می باشد).

گلوتن ۳ شامل:

الف: عملیات اجرایی پوشش سقف:

۱. برچیدن و جمع آوری ورق های سقف قدیمی و پرلین های Z سوله گلوتن ۳ (پرلین ها در صورت خوردگی و غیرقابل استفاده) و انتقال آن به محل دپوی از پیش تعیین شده توسط کارفرما.

نکته: پرلین های Z در صورت قابل استفاده بودن جمع آوری نگردد و بعد از رنگ آمیزی مجدد جهت پوشش سقف جدید استفاده خواهد شد.

۲: تهیه و اجرای سقف ساندویچ پنل برند ماموت مشخصه PIR/B2 پنج سانتیمتری ورق زیرین آلومینیوم دیرسوز به ضخامت ۰.۷ میلیمتر از کویل پیشرنگ دارای ۲۰ میکرون رنگ رویه از جنس سوپر پلی استر (رنگ کرم) که دارای دوام و پایداری بالا نسبت به پلی استر معمولی و ۷ میکرون رنگ پرایمر در سمت دیگر جهت افزایش چسبندگی بهتر فوم به سطح ورق بکار گرفته شده است. و ورق بالایی گالوانیزه

- به ضخامت ۰.۵ میلیمتر از کویل پیش‌رنگ دارای ۲۵ میکرون رنگ رویه از جنس پلی استر (رنگ پرتغالی) و ۷ میکرون رنگ پرایمر در سمت دیگر ورق جهت افزایش چسبندگی بهتر فوم به سطح.
- ۳-تهیه و اجرای پروفیل پرلین های Z سقف‌ها (در صورت نیاز) به ارتفاع ۱۸ سانتیمتر و ضخامت ۳ میلیمتر در سوله گلوتن ۳ جهت زیرسازی پوشش ورق ساندویچ پنل.
۴. شاسی کشی فلزی و ساخت و نصب سقف مینیاتوری روی سقف سوله گلوتن ۳ (هر دو سوله) با پروفیل سنگین. براساس نقشه پیوست اسناد.
- ۵.تهیه و نصب ورق (گالوانیزه) رنگ شده جهت پر کردن داخل رفته‌های زیر سوله گلوتن ۳ و تیرها و ستون‌ها.
- ۶- آب بندی کلیه درزهای سقف مطابق ضوابط.
- ۷- اجرای بازشوهای موجود در سقف سوله گلوتن ۳ در صورت نیاز.
- ۸- تهیه و تعویض پیچ های زنگ زده و خورده شده رفته‌ها و شاه تیرهای سوله گلوتن ۳ در صورت نیاز.
- ۹- جمع آوری کانال آبروی قدیمی و تهیه و اجرای کانال آبرو استاندارد در لبه سقف سوله گلوتن ۳ با ورق گالوانیزه به عرض حداقل ۳۰ سانتیمتر جهت جمع آوری آب های سطحی.
- ۱۰- تهیه و تعویض بادبندهای میلگردی سقف سوله گلوتن ۳ در صورت نیاز و صلاحدید ناظر.
- ۱۱- سکو و راه پله روی سقف گلوتن ۳ می بایست قبل از اجرای پوشش سقف جمع آوری گردد و بعد از اجرای پوشش سقف جدید مجدد مانند قبل از جمع آوری نصب گردد.

ب: عملیات اجرایی رنگ آمیزی:

۱: سنباده زنی ، بتونه کاری ، تهیه و اجرای ضدزنگ و رنگ زینک کرومات (ممتاز) کل سازه فلزی اعم از تیر و ستون ها و سقف سوله گلوتن ۳ به همراه متعلقات فلزی در سقف اعم از رفته‌ها، استرات ها، رفته‌ها و پرلین ها و ...

ج: عملیات اجرایی سینی کابل ها و تاسیسات برقی

۱- تعویض سینی های کابل های برق موجود و تهیه و اجرای سینی آلومینیومی به عرض ۶۰ سانتیمتر به همراه شاسی کشی فلزی و مهار کردن آن از سقف گلوتن ۳. (جانمایی سیم های برق با پیمانکار می باشد).

د: عملیات اجرایی درب ریموتی و ساخت پنجره:

۱- تهیه و اجرای درب کرکره ریموتی رنگ سفید از جنس آلومینیوم با عرض تیغه ۸۰ میلیمتر و آلومینیوم استاندارد ۶۰۶۳ برند لومیکو با تیغه های فوم دار ضخامت سنگین و موتور برند ساید تیوب دار جهت بازشوی دیوار گلو تن ۳ به مساحت تقریبی ۹ متر مربع.

۲- تهیه و نصب پنجره (دارای یک عدد بازشو) ساختمان گلو تن ۳ (پشت چاقو تیز کنی) به ابعاد حدودا هفت متر مربع به همراه رنگ آمیزی.

ه: عملیات شیشه ریزی:

۱- برچیدن شیشه های قدیمی و تهیه و اجرای شیشه سیکوریت به ضخامت شش میلیمتری جهت پنجره ها.

۲- تهیه و اجرای ورق فلزی پانچی جهت تعبیه در بازشوهای پنجره ها و بازشوهای سوله مینیاتوری.

پیمانکار

کارفرما

مدیر پیمان