

شرح خدمات لازم اجرا ساختمان مقاوم سازی ساختمان فیلترپرس

1. تخریب و جمع آوری نخاله های حاصله از تخریب جهت قرارگیری عضو جدید به بیرون از کارخانه
2. تخریب بتن مسلح موجود در نواحی قابل تقویت و ترمیم و بازسازی بعد از قرارگیری عضو جدید با بتن عیار 400 همراه با چسب بتن.
3. حمل و مونتاژ و نصب کلیه استراکچر ها طبق نقشه.
4. کاشت بیس پلیت های پای ستون ها در طبقه همکف بواسطه رول بولت همراه با چسب مارک هیلتی.
5. تهیه و اجرای بتن با عیار 400 در نواحی بازسازی و ترمیم شده به همراه چسب بتن و داخل ستون ها با بتن عیار 400 مقاومت 25 مگاپاسکال. و کیورینگ بتن تا مدت هفت روز
6. تهیه و اجرای آهن آلات و کلیه اتصالات از کارخانه های تولیدی استاندارد.
7. تهیه و اجرای داربست فلزی در طبقات جهت انجام امور اجرایی.
8. تهیه و اجرای نازک کاری تخریب شده بعد از امر مقاوم سازی مشابه قبل از تخریب.
9. تهیه و نصب بادبند ها با کلیه اتصالات مطابق نقشه تهیه و تهیه و اجرای رنگ اپوکسی کامل (مطابق مشخصات اعلامی از طرف کارفرما) کلیه اسکلت فلز ساختمان در سه طبقه.
10. سمباده زنی و عاری نمودن تیرهای زنگ زده زیر سقف ها و ستون ها به همراه کلیه اتصالات و ملحقات فلزی و راه پله و تهیه و اجرای رنگ اپوکسی بصورت کامل مطابق مشخصات فنی و نظر کارفرما..
11. تهیه و نصب پلیت های ستون های قابل تقویت در طبقات و تخریب بتن و برهنه نمودن پای ستون ها جهت قرارگیری عضو جدید (پلیت بادبندها و تقویت تیرها در صورت نیاز)
12. برش کاری توسط دستگاه برش استاندارد یا لیزر و پخ زنی و ساب زنی گوشه کلیه پلیت ها و ورق ها قبل از فرآیند جوشکاری.
- 13 هر آنچه در نقشه های اجرایی موجود و در اینجا ذکر نگردیده است توسط پیمانکار الزام به انجام امور مربوطه می باشد.

