

برگ پیشنهاد قیمت کلی مناقصه گر (پیمانکار)

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و قرارداد و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه تهیه و اجرای سقف ساندویچ پنل برند ماموت به انضمام احجام ریزمتره مطابق جدول پیوست اسناد سوله گلوکز و گلو تن ۳" کارخانه زرین ذرت شاهرود" پس از کسب اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام خدمات مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که :

۱- خدمات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد جمعاً

به مبلغ ناخالص ریال (به حروف) ریال

انجام دهم .

۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :

الف- اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت روز از تاریخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه (باستثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم .

ب - ظرف مدت مقرر در قرارداد، در محل کار مستقر و شروع بکار نمایم و کلیه خدمات موضوع قرارداد را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه انجام دهم.

۳- تأیید می نمایم که کلیه ضامائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود .

۴- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد .

نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

تاریخ :

جدول ریزمتره احجام تهیه و اجرای پوشش سقف سوله گلوکز و گلوتن ۳

ردیف	موضوع	واحد	تخمین حجم	بهای واحد-ریال	جمع کل (ریال)
۱	برچیدن سقف قدیمی به همراه پرلین های Z (سوله گلوکز، و گلوتن ۳) و انتقال به دیوی از پیش تعیین شده	متر مربع	2000		
2	تهیه و اجرای شاسی کشی و جوشکاری سقف مینیاتوری با پروفیل فلزی سنگین روی سقف های گلوکز و گلوتن ۳	کیلوگرم	4000		
۳	سمباده زدن و بتونه کاری و تهیه و اجرای ضد زنگ و رنگ زینک کرومات (ممتاز) کلیه متعلقات سقف ها (از قبیل تیرها و استرات ها و رفتهای) سوله های گلوکز و گلوتن ۳ و پنجره های گلوتن ۳	متر مربع	۱۲۰۰		
۵	تعویض و تهیه و اجرای میلگرد مهاربندهای سقف سوله گلوکز و گلوتن ۳ با میلگرد آجدار نمره ۱۲ و ۲۰ و ۱۶	عدد	۳۲		
۶	تهیه و اجرای سقف ساندویچ پنل برند ماموت به ضخامت پنج سانتیمتر (ورق زیرین آلومینوم و ورق بالا	مترمربع	۲۰۰۰		

				گالوانیزه) در سوله های گلوکز و گلو تن ۳	
		۱۲۰	متر طول	تعویض و تهیه و اجرای سینی آلومینیوم (ضخامت ۰.۷ میلی متر) کابل های برق به عرض شصت سانتی متر به همراه شاسی کشی فلزی از سقف در سوله های گلوکز و گلو تن ۳	۷
		۶۰۰۰	کیلو گرم	تهیه و اجرای پروفیل های Z جهت نشیمن ورق ساندویچ پنل در سوله های گلوکز و گلو تن ۳	۸
		۲۵۰	متر مربع	تهیه و پر کردن رفتلهای زیر سوله با ورق گالوانیزه رنگ شده در سوله های گلوکز و گلو تن ۳	۱۰
		۱۶۰	متر طول	تهیه و اجرای کامل کانال آبرو لبه سقف ها به عرض ۳۰ سانتی متر جهت جمع آوری آب سطحی پشت بام در دو طرف سوله های گلوکز و گلو تن ۳	۱۲
		۱۷	تعداد	اجرای باز شو در صورت نیاز در سقف ها و آب بندی با چسب طبق ضوابط	۱۳
		۹	متر مربع	تهیه و اجرای کامل درب کرکره ای	۱۴

				ریموتی از جنس آلومینیوم به همراه کلیه متعلقات آن از قبیل موتور و ...	
		۷	متر مربع	تهیه و اجرای یک عدد پنجره فلزی دارای دو عدد بازشو در سوله گلوتن ۳ به همراه رنگ آمیزی	۱۵
		۶۵	متر مربع	برچیدن شیشه های قدیمی گلوتن ۳ و تهیه و اجرای شیشه سیکوریت در پنجره های گلوتن ۳	۱۶
		۲۵	متر مربع	تهیه و اجرای ورق پانچی جهت تعبیه در بازشوهای پنجره های گلوتن ۳ و بازشوهای سوله مینیاتوری گلوکز و گلوتن ۳	۱۷
	جمع کل ناخالص (ریال)				