

برگ پیشنهاد قیمت کلی مناقصه گر (پیمانکار)

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و قرارداد و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه تهیه و اجرای مقاوم سازی ساختمان صنعتی فیلتر پرس کارخانه زرین ذرت شاهرود پس از کسب اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام خدمات مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که :

1- خدمات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد جمعاً

به مبلغ ناخالصی ریال (به حروف)ریال

انجام دهم .

2- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :

الف- اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت روز از تاریخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه (باستثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم .

ب - ظرف مدت مقرر در قرارداد، در محل کار مستقر و شروع بکار نمایم و کلیه خدمات موضوع قرارداد را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه انجام دهم.

3- تأیید می نمایم که کلیه ضmann اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود .

4- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد .

نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

تاریخ :

جدول ریزمتره احجام تهیه و اجرای مقاوم سازی ساختمان فیلترپرس

ردیف	موضوع	واحد	حجم	بهای واحد-ریال	جمع کل (ریال)
1	تخریب بتن مسلح کف جهت اضافه نمودن عضو جدید	متر مربع	40		
2	تخریب بتن غیرمسلح و کف سازی طبقه همکف جهت اجرای بیس پلیت های جدید و اتصال آن به بیس پلیت های قدیمی	مترمکعب	10		
3	تخریب نازک کاری و ترمیم مجدد آن بر اساس نازک کاری وضعیت موجود	متر مربع	120		
4	بیرون بردن نخاله های حاصل از تخریب به بیرون از کارخانه	متر مکعب	40		
5	سمباده زنی و رنگ آمیزی دو دست کامل ستون ها و تیر ها به همراه کلیه ملحقات و راه پله در سه طبقه	متر مربع	1700		

				ساختمان با رنگ اپوکسی	
		25	متر مکعب	تهیه و اجرای بتن با عیار 400 کیلوگرم سیمان درهرمتر مکعب داخل ستون ها	6
		10	متر مکعب	بتن ریزی با عیار 400 نواحی تخریب شده با چسب بتن	7
		550	کیلوگرم	تهیه و اجرای بیس پلیت های پای ستون ها جهت اجرای مهاربند به همراه رول بولت ها	8
		22000	کیلوگرم	تهیه آهن آلات با کلیه اتصالات جهت اجرای مقاوم سازی لرزه ای	9
		70	مترمربع	ایزولاسیون قسمت های فلزی ترمیم شده مدفون در کف طبقه همکف و ستون های روی پشت بام و کف طبقات (قیراندود و یک لایه ایزوگام)	10

	جمع کل ناخالص (ریال)
--	----------------------